

10. Prosimy o informację czy w drzwiach zewnętrznych jest jakieś dodatkowe wyposażenie typu siłowniki do napowietrzania.
11. Zgodnie z przekrojami ściany fundamentowe zabezpieczone są folią kubełkową, w przedmiarze brak jest natomiast pozycji dotyczących izolacji z folii kubełkowej. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru na roboty budowlane.
12. Prosimy o doprecyzowanie jaki styropian należy zastosować w dylatacji. W przedmiarze występuje EPS 70, natomiast na rysunkach EPS 100."

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. wyjaśnia co następuje:

Dotyczących SIWZ:

Ad. 1. W posiadaniu mamy tylko wersję przedmiaru w formacie pdf.

Dotyczących branży Budowlanej:

- Ad. 1. Krotności w poszczególnych pozycjach przedmiaru wynoszą:
- Poz. 3.7 – krotność = 10
 - Poz. 3.8 – krotność = 4
 - Poz. 15.2 – krotność = 6
 - Poz. 15.4 – krotność = 8
 - Poz. 19.7 – krotność = 4
 - Poz. 19.8 – krotność = 6
 - Poz. 29.11 – krotność = 3
 - Poz. 35.23 - krotność = 3
 - Poz. 39.2 - krotność = 8,60
 - Poz. 39.3 – krotność = 2,20
- Ad. 2. Na docieplenie ścian wiaty śmietnikowej należy przyjąć poniżej i powyżej terenu styropian twardy **EPS 200**.
- Ad. 3. Na elewację budynku należy przyjąć styropian **EPS 70**.
- Ad. 4. W przedmiarze na roboty budowlane pozycja numer 28.5 - drzwi o symbolu „SZ” mają mieć wymiar **60x205**.
- Ad. 5. Pozycja numer 38.8 przedmiaru na roboty budowlane dotycząca izolacji przeciwwilgociowej wiaty śmietnikowej powinna wynosić **31,94m²**
- Ad. 6. Pozycja numer 31.5 przedmiaru na roboty budowlane dotycząca obmiaru balustrady na pochylni powinna wynosić **16,0m**.
- Ad. 7. Do przedmiaru na roboty budowlane pozycja numer 31.5 należy doliczyć brakujące drzwi stalowe ażurowe wiaty śmietnikowej o gabarytach **190x205cm**. Należy uzupełnić przedmiar robót o brakującą pozycję.
- Ad. 8. Klapy transferowe z rysunków A-18 w ilości szt. 2 należy wycenić w branży budowlanej. Należy uzupełnić przedmiar robót o brakującą pozycję.
- Ad. 9. Wpusty dachowej należy wycenić w branży sanitarnej.
- Ad. 10. W drzwiach zewnętrznych nie ma dodatkowego wyposażenia typu siłowniki do napowietrzania.
- Ad. 11. Ściany fundamentowe powinny być zabezpieczone folią kubełkową zgodnie z projektem i przekrojami. Należy uzupełnić przedmiar robót o brakującą pozycję.
- Ad. 12. W dylatacji należy zastosować styropian **EPS 70**.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe odpowiedzi podczas sporządzania i składania ofert.

PREZES ZARZĄDU

mgr *Wiesław Rygiel*