

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z urządzeniami budowlanymi.

ADRES INWESTYCJI : działki nr ewid. 393/16, 393/20, 393/24, 394/2, 394/4, 394/5 w Ropczycach,
ul.Mehoffera w Ropczycach

INWESTOR : Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ropczycach
ADRES INWESTORA : ul. Parkowa 1/3
39-100 Ropczyce.

BRANŻA : roboty instalacyjne, elektryczne, zewnętrzne

DATA OPRACOWANIA : 31.01.2020

Data opracowania
31.01.2020

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Oświetlenie zewnętrzne			
1 d.1	KNNR 5 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III 68*0.4*0.8	m ³ m ³	 21.760	 21.760
				RAZEM	21.760
2 d.1	KNNR 5 0702-02	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III 68*0.4*0.6	m ³ m ³	 16.320	 16.320
				RAZEM	16.320
3 d.1	KNNR 5 0706-01	Nасыpanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m 68	m m	 68.000	 68.000
				RAZEM	68.000
4 d.1	KNNR 5 0707-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie <i>Kabel YKY 4x6</i> 90	m m	 90.000	 90.000
				RAZEM	90.000
5 d.1	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm <i>Rura ochronna do kabli DVR 75</i> 50	m m	 50.000	 50.000
				RAZEM	50.000
6 d.1	KNNR 5 0605-02	Montaż uzimów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III 70	m m	 70.000	 70.000
				RAZEM	70.000
7 d.1	KNNR 5 1001-01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg <i>słupy stalowe</i> <i>Oprawa do lamp rtęciowych parkowa na słupie OCP125 z kloszem szklanym i daszkiem aluminiowym</i> <i>tabliczka bezpiecznikowa słupowa</i> 3	szt. szt.	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
8 d.1	KNNR 5 0411-06	Fundamenty prefabrykowane betonowe w gruncie kat.III o objętości w wykopie do 0.4 m3 pod rozdzielnice 3	szt. szt.	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
2		Instalacje teletechniczne i telewizji kablowej, cd robót wewnętrznych			
9 d.2	ZN-97/TP S.A.-040 0301-02	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-1 w gruncie kategorii III - wersja lekka 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
10 d.2	ZN-97/TP S.A.-040 0301-02	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-1 w gruncie kategorii III - wersja ciężka 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
11 d.2	ZN-97/TP S.A.-040 0102-01	Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kat. III o liczbie warstw 1; liczbie rur 1; liczbie otworów 1 75	m m	 75.000	 75.000
				RAZEM	75.000