

Odpowiedź na zapytanie Nr 1 dotyczące SIWZ

Towarzystwo Budownictwa Społecznego  
Spółka z o.o.  
ul. Parkowa 1/3, 39-100 Ropczyce  
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gosp. KRS  
Nr. KRS 0000118616.  
NIP 818-14-49-793 REGON 690557567 tel./fax 171 22 18 123

Ropczyce, dnia 31.08.2017 r.

TBS/218/2017

**Uczestnicy postępowania  
o udzielenie zamówienia  
publicznego**

**ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ**

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z urządzeniami technicznymi i zagospodarowaniem terenu przy ul. Mehoffera w Ropczycach”*

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), Zamawiający przekazuje Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu treść pytań wraz z odpowiedziami.

**W odpowiedzi na zapytanie Nr 1 o treści:**

**„Dotyczących SIWZ:**

1. Prosimy o udostępnienie przedmiarów w wersji edytowalnej np. ath.

**Dotyczących branży Budowlanej:**

1. W udostępnionym przedmiarze na roboty budowlane brak jest krotności, np. pozycja 3.7, 3.8. 15.2, 15.4. 19.7; 19.8, 29.11, 35.23, 39.2, 39.3. Prosimy o udostępnienie skorygowanego przedmiaru wraz z krotnościami.
2. Prosimy o wyjaśnienie jaki styropian należy przyjąć na docieplenie ścian wiaty śmietnikowej. Zgodnie z przedmiarem zastosowano styropian EPS 70 powyżej terenu (poz. 38.22, 38.23, 38.24) oraz EPS 100 poniżej terenu (poz. 38.9), natomiast na rysunku A-12 jest STYROPIAN EPS 200 zarówno powyżej i poniżej terenu.
3. Zgodnie z przedmiarem oraz opisem technicznym na elewacji budynku zastosowano styropian EPS 70. natomiast zgodnie z rysunkami architektonicznymi należy zastosować styropian EPS 100. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i informację jaki styropian należy przyjąć.
4. Zgodnie z zestawieniem stolarki drzwi o symbolu „SZ” mają wymiar 60x205, natomiast w przedmiarze 120x205 cm (poz. 28.5). Prosimy o korektę przedmiaru na roboty budowlane.
5. Prosimy o korektę pozycji numer 38.8 przedmiaru na roboty budowlane dotyczącą izolacji przeciwwilgociowych. Przedmiar naszym zdaniem powinien wynosić 31,94 m<sup>2</sup>.
6. Naszym zdaniem obmiar w pozycji numer 31.5 dotyczący balustrady na pochylni jest błędny. Obmiar naszym zdaniem powinien wynosić około 16.00m (do wykonania są dwie pochylnie z balustradami po obydwu stronach).
7. Zgodnie z rysunkiem A-12 w osłonie śmietnikowej znajdują się drzwi Dw2. Brak jest w przedmiarze pozycji dotyczącej dostawy i montażu danych drzwi Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o